



ASCENSEUR
ESCALATOR
PORTE
ELEVATEUR

TERTIAIRE PORTIS IDF
1 AVENUE DES MARGUERITES
94390 BONNEUIL SUR MARNE
Tel : 0145131880
Fax : 0145131881

APPAREIL ARRETÉ

CABINET GERLOGE
33 BOULEVARD BERTHIER
75017 PARIS

DEVIS N° : 45TFUMMH
IMMEUBLE : 11 RUE GASTON REBUFFAT
75019 PARIS
APPAREIL(S) : NYN08

Le 13/04/2017

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-dessous le descriptif des travaux que nous vous proposons d'effectuer dans l'immeuble précité :



Remplacement Motorisation Hydraulique Droite Suite à Court-Circuit

Vous trouverez en page deux de ce devis, toutes les informations relatives aux prestations de ces travaux.

Ces prestations peuvent être réalisées pour un montant forfaitaire de :

Montant H.T. = 2 243,87 Euro
Montant T.T.C. = 2 468,26 Euro

Validité de l'offre : 2 mois

Devis valable sous réserve d'absence d'amiante.

Ce devis a été établi avec un taux à 10,00%. Si vous êtes soumis à un taux de TVA différent, merci de nous en informer et de nous fournir les justificatifs (attestation de TVA pour application du taux réduit).

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aude DERFLINGER
Ingenieur Commercial du 75
Tel : 01.45.13.18.22
Mail : aude.derflinger@fr.otis.com

PORTIS DIVISION OTIS
ZA DES PETITS CARREAUX
1 AVENUE DES MARGUERITES
94390 BONNEUIL SUR MARNE
Tel : 0145131880 Fax : 0145131881
Siret 5-2.107.822 01636

Remplacement Motorisation Hydraulique Droite Suite à Court-Circuit



Notre technicien est intervenu sur votre installation en date du 12/04/2017 pour effectuer un dépannage.

A l'issue de son intervention, il a constaté le fait suivant :

Le groupe moto-réducteur hydraulique du vantail droit de votre portail battant est hors service, suite à un court-circuit.

Ce moteur permet l'ouverture et la fermeture du vantail .

Actuellement, le portail battants est mis à l'arrêt en position ouverte et sécurisée.

Afin de remettre en service cet équipement, nous vous proposons le remplacement de cette motorisation hydraulique.

Les travaux seront réalisés de la façon suivante :

- Balisage du chantier.
- Mise en sécurité du portail battants,
- Dépose du groupe moteur hors service et traitement de celui-ci avant destruction,
- Fourniture et mise en place du nouveau moteur,
- Réglages hydraulique,

Réglages et essais

Remise en service de votre installation après intervention.