

Mode opératoire : Utilisation peinture Caravelle

Chantier : 220 Boulevard de la villette Paris 19 La Plate-forme du bâtiment

<i>Sécurité</i>	<i>Santé</i>	<i>Prévention</i>
- Travail en hauteur en échafaudage - EPI (casque, gants, chaussure,) - Stockage du reliquat en lieu sûr prévu à cet effet - Protection des mains - Protection oculaire - Protection de la peau et du corps	- Port du masque FFP2 - Combinaison blanche - Lunette de protection	- Peut provoquer somnolence ou vertiges - Risques avérés d'effet graves pour les organes suites expositions répétées - Faire des pauses d'air frais toutes les heures - Assurer une bonne ventilation de la zone exploitée (VMC) en marche.