

S.A.R.L SILAS RENOV

Rénovation d'habitation & de locaux professionnels

SCI Michel Thomas
9 impasse les haut de Serignan
34410,Serignan

Ivry Sur Seine, le 02 avril 2023

Devis n° 2023/04.0200

**Affaire : 19 rue Gaston
Rebuffat 75019, Paris**

Ass.Dec : MAAF PRO
Contrat N° : 194022437 G 001

Madame,

Veillez trouver ci-joint notre proposition concernant vos projets de travaux à réaliser à l'adresse ci-dessus

Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements ou précisions complémentaires relatifs à cette offre. Espérant que celle-ci retiendra votre attention, Nous vous prions d'agréer Madame l'expression de mes sentiments distingués.

A.NAIT

Descriptif	Unité	Qté	PU	P.V.T
Protection des lieux et nettoyage d'usage en fin de chantier.	Ens	1	250.00€	250.00€
Dépose et repose du bloc porte de la salle d'archives.	Ens	1	180.00€	180.00€
Renforcement du bâti de porte de la salle d'archives avec des chevrons 60x60.	Ens	1	160.00€	160.00€
<u>Peinture des murs de l'entrée, de la cage d'escalier et du mur de la salle de bain :</u>				
Lessivage, ouverture des fissures, grattage, impression.	M²	128.11	13.00€	1 665.43€
Rebouchage, enduit et ponçage.	M²	128.11	15.00€	1 921.65€
Impression, finition 2 couches de peinture acrylique satinée.	M²	128.11	16.00€	2 049.76€
<u>Peinture de la main courante :</u>				
Ponçage, impression, finition 2 couches de peinture laquée glycérophthalique.	Ens	1	180.00€	180.00€
<u>Peinture des marches et du palier :</u>				
Ponçage de la peinture existante sur l'ensemble des marches. 1 couche d'impression. Finition 2 couches de peinture de sol résine M5 Peinture du sol du palier.	Ens	1	1 600.00€	1 600.00€
Fourniture et pose d'une grille d'aération.	Ens	1	70.00€	70.00€
Fourniture et pose des dalles du faux plafond.	U	3	25.00	75.00€

Total H.T	8 151.84€
TVA 20%	1 630.36 €
Total T.T.C	9 782.20€

Condition de Règlements :

40% à la commande

Solde à réception du chantier

En cas d'acceptation, nous vous remercions de nous adresser un exemplaire revêtu de votre signature, précédée de la mention manuscrite << Bon pour accord>>



PREUVE DE PAIEMENT *PROOF OF PAYMENT*

Le virement suivant a été exécuté le 06/04/23

*The following transfer has been completed on **Apr 06, 2023***

Émetteur / <i>Emitter's name</i>	SCI MICHEL THOMAS
Compte de l'émetteur / <i>Emitter's account</i>	FR7616958000011483947684823
Banque de l'émetteur / <i>Emitter's bank</i>	QNTOFRP1XXX
Bénéficiaire / <i>Beneficiary's name</i>	SAS SILAS RENOV
Compte du bénéficiaire / <i>Beneficiary's account</i>	FR7630004008340001042483986
Banque du bénéficiaire / <i>Beneficiary's bank</i>	BNPAFRPP
Montant / <i>Amount</i>	3912,88 EUR
Reference / <i>Reference</i>	Devis n 2023/04.0200

