TRAVAUX RELATIFS A LA REHABILITATION DES D'ASSAINISSEMENT DES RESEAUX EU/EP

220 BOULEVARD DE LA VILLETTE - 75019 PARIS

- ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX -

Art.	Désignation	U	Quantité	Prix unitaire	TOTAL € H.T
TRANCHE FERME					
1	<u>Logistique et installation de chantier</u>				
1.1	~ Installation et préparation de chantier	Ft	1,00	5 000 €	5 000 €
1.2	~ Études d'exécution	Ft	1,00	1 800 €	1 800 €
1.3	~ Signalisation du chantier	Ft	1,00	1 000 €	1 000 €
1.4	~ Mise à disposition d'une gazelle pour le travail en hauteur	Ft	1,00	3 500 €	3 500 €
1.5	~ Nettoyage du chantier	Ft	1,00	2 500 €	2 500 €
Total H.T. pour l'article 1 Logistique et installation de chantier					13 800 €
2	<u>Travaux au 2ème Sous-Sol</u>				
2.1	~ Dépose des collecteurs	ml	55,00	150 €	8 250 €
2.3	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN150 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires	ml	55,00	300 €	16 500 €
Total H.T. pour l'article 2 Travaux au 2ème Sous-Sol					24 750 €
3	<u>Travaux au 1er Sous-Sol</u>				
3.1	~ Dépose des collecteurs	ml	120,00	150 €	18 000 €
3.3	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN150 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires	ml	120,00	300 €	36 000 €
Total H.T. pour l'article 3 Travaux au 1er Sous-Sol					54 000 €
4	<u>Travaux au Rez-de-Chaussée</u>				
4.1	~ Dépose des collecteurs horizontaux	ml	28,00	150 €	4 200 €
4.2	~ Dépose des colonnes verticales en coffrages	ml	24,00	200 €	4 800 €
4.2	~ Dépose des collecteurs verticaux	ml	18,00	250 €	4 500 €
4.3	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs ainsi que dépose et remise en place ou changements du faux plafonds si nécessaires	ml	20,00	300 €	6 000 €
4.4	~ Fourniture et pose de colonnes canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs et remise en place des coffrages si nécessaires	ml	24,00	350 €	8 400 €
4.5	~ Fourniture et pose de colonnes canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs si nécessaires	ml	18,00	300 €	5 400 €
4.6	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN50 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires	ml	8,00	300 €	2 400 €
Total H.T. pour l'article 4 Travaux au Rez-de-Chaussée					35 700 €
5	<u>Travaux au 1er Etage</u>				
5.1	~ Dépose des collecteurs horizontaux	ml	63,00	150 €	9 450 €
5.2	~ Dépose des colonnes verticales	ml	10,00	200 €	2 000 €
5.3	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN125 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires	ml	63,00	300 €	18 900 €
5.4	~ Fourniture et pose de colonnes canalisations PVC DN125 SN8 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires ainsi que dépose et remise en place ou changements du faux plafonds si nécessaire	ml	10,00	350 €	3 500 €
5.5	Reprise des faux-plafonds si nécessaire - R+1, Les travaux projetés comprennent la pose de canalisation en faux plafond au niveau du 1er étage. Dans le cas où les faux-plafonds ne pourront pas être reposés à l'identique après la mise en place des canalisations, ce poste prévoit la dépose et le remplacement de ces derniers. Ce poste comprend : ~ • la dépose des faux plafonds nécessaires pour la pose des canalisations, • la fourniture et la pose du faux plafond y compris ossature et toutes sujétions, • les faux plafonds seront de type dalle hydrofuge ; les dalles seront supportées par une ossature métallique. Les joues latérales et de découpes diverses pour toutes les incorporations ou les traversées dans les panneaux seront prises en compte. Les ossatures sont à remplacer en cas de nécessité.	m²	180,00	40 €	7 200 €
Total H.T. pour l'article 5 Travaux au 1er Etage					41 050 €
6	<u>Travaux dans le Local EAU Commun</u>				
6.1	~ Dépose des collecteurs	ml	15,00	150 €	2 250 €
6.2	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN150 à DN250 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires	ml	10,00	300 €	3 000 €
6.3	~ Fourniture et pose de canalisations PVC DN125 en aérien, y compris raccordements depuis les colonnes/ conduites existantes, tous accessoires, supportages et carrotages des murs nécessaires	ml	3,00	350 €	1 050 €
Total H.T. pour l'article 6 Travaux dans le Local EAU Commun					6 300 €
9	<u>Fin de chantier - documents</u>				
10.1	~ Rapport des essais et autres tests et analyses	Ft	1,00	2 000 €	2 000 €
10.2	~ Dossier de récolement	Ft	1,00	1 500 €	1 500 €
Total H.T. pour l'article 9 Fin de chantier - documents					3 500 €
MONTANT TOTAL € H.T					179 100 €
TVA 20%					35 820 €
MONTANT TOTAL € T.T.C.					214 920 €